

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: X743

**Stavba:** Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

ing.Karel Lorenz

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: X743

**Stavba:** Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Místo: Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel: Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing. Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
00	1PP	0,00	0,00	STA
10	1NP	0,00	0,00	STA
20	2NP	0,00	0,00	STA
30	3NP	0,00	0,00	STA
40	4NP	0,00	0,00	STA
50	5NP	0,00	0,00	STA
60	Elektroinstalace	0,00	0,00	STA
70	ZTI	0,00	0,00	STA
80	VZT	0,00	0,00	STA

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**00 - 1PP**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.Karel Lorenz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**00 - 1PP**

Místo:

Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**00 - 1PP**

Místo: Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel: Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	16,359		0,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	632451034	Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	3,570		0,00	CS ÚRS 2015 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	3,570		0,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	3,570		0,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,179		0,00	CS ÚRS 2015 01

VV 3,570\*0,05 0,179

6	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	3,570		0,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	16,359		0,00	CS ÚRS 2015 01

VV (1,45\*2+0,94\*2+0,97\*2+0,93\*2-0,6)\*2,05 16,359

D 997 Přesun sutě 0,00

8	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	1,781		0,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,781		0,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,649		0,00	CS ÚRS 2015 01

VV 1,781\*29 'Přepočtené koeficientem množství 51,649

11	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	1,781		0,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

D 998 Přesun hmot 0,00

12	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,681		0,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>	
<b>D 725</b>			<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	
13	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>0,00</b>	
19	K	763121427	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	3,067		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(0,93+0,15)*2,84		3,067			
20	K	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	1,562		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,55*2,84		1,562			
21	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,570		0,00	CS ÚRS 2015 01
22	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového	m2	3,570		0,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	
24	K	766821999	Montáž vestavěné skříně	kus	1,000		0,00	R-pol.
25	M	60799001	<i>Dodávka vestavěné skříně s posuvnými dveřmi - T2</i>	kus	1,000		0,00	R-pol.
26	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	
27	K	767646401	Montáž revizních dvířek	kus	7,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		3+2+2		7,000			
28	M	590307100	<i>dvířka revizní 200 x 200 mm</i>	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
29	M	590307110	<i>dvířka revizní 300 x 300 mm</i>	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
30	M	590307140	<i>dvířka revizní 600 x 600 mm</i>	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
31	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 771</b>			<b>Podlahy z dlaždic</b>				<b>0,00</b>	
32	K	771573116	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 25 ks/m2	m2	3,570		0,00	CS ÚRS 2015 01
33	M	597614060	<i>dlaždice keramické</i>	m2	3,927		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		3,57*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,927			
34	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	3,570		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 781</b>			<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>0,00</b>	
35	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	16,359		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	(1,45*2+0,94*2+0,97*2+0,93*2-0,6)*2,05		16,359			
36	M	597610390	obkládačky	m2	17,995		0,00	CS ÚRS 2015 01
		VV	16,359*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		17,995			
37	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	16,359		0,00	CS ÚRS 2015 01
48	K	781493111-1	Hliníkové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	2,050		0,00	
49	K	781493511-1	Hliníkové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	7,980		0,00	
		VV	(1,45*2+0,94*2+0,97*2+0,93*2-0,6)		7,980			
40	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	18,230		0,00	CS ÚRS 2015 01
		VV	(1,45*2+0,94*2+0,97*2+0,93*2-0,6)		7,980			
		VV	2,05*5		10,250			
41	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D		783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
42	K	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrabáním	m2	1,380		0,00	CS ÚRS 2015 01
43	K	783221121	Nátěry syntetické KDK barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email	m2	1,380		0,00	CS ÚRS 2015 01
		VV	4,6*0,3		1,380			
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
44	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	6,778		0,00	CS ÚRS 2015 01
		VV	(1,45*2+0,94*2+0,97*2+0,93*2)*0,79		6,778			
45	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	6,778		0,00	CS ÚRS 2015 01
46	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	6,778		0,00	CS ÚRS 2015 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
47	K	999010001	Vedlejší náklady	%			0,00	R-pol.

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**10 - 1NP**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Karel Lorenz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**10 - 1NP**

Místo:

Praha

Datum:

27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant:

ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**10 - 1NP**

Místo:

Praha

Datum:

27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant:

ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

**0,00**

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,421		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,39*1,32*0,575		0,296			
	VV		0,43*1,32*0,22		0,125			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**0,00**

2	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	29,475		0,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	38,672		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,87*1,88*11		38,672			
5	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	213,790		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		20,25+1,81+3,84+18,4+1,71+18,34+1,71+33,37+4+14,78+1,71+15,91+1,71+14,45+1,71+16,68+1,71+18,66+1,71+20,41+0,92		213,790			
6	K	635111121-1	Násyp pod podlahy z písku křemičitého f 0-1 mm	m3	2,138		0,00	R-pol.
	VV		213,790*0,01		2,138			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**0,00**

7	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	213,790		0,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	213,790		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		20,25+1,81+3,84+18,4+1,71+18,34+1,71+33,37+4+14,78+1,71+15,91+1,71+14,45+1,71+16,68+1,71+18,66+1,71+20,41+0,92		213,790			
9	K	968062374	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,568		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,43*1,32		0,568			
10	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,800		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	29,475		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,61*2+1,89+1,11+0,29+0,83+0,52+1,13+0,27+1,35+1,44+0,23+1,22+1,42+0,23+1,18+1,37+0,27+0,47+1,21)*1,5		29,475			
D		997	Přesun sutě				0,00	
14	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	8,985		0,00	CS ÚRS 2015 01
15	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,985		0,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	260,565		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			8,985*29 'Přepočtené koeficientem množství		260,565			
17	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	8,985		0,00	CS ÚRS 2015 01
D		998	Přesun hmot				0,00	
18	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	5,301		0,00	CS ÚRS 2015 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
19	K	711762799	Napojení na stěnu hydroizolačním koutovým páskem s přetmelněním	m	47,230		0,00	R-pol.
VV			(1,7*2+1,2*2-0,85)*7+(1,89*2+1,15*2-0,85)		39,880			
VV			2,2*2+1,925*2-0,9		7,350			
20	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				0,00	
21	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	42,840		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			3,06*7*2		42,840			
D		722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				0,00	
22	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	64,260		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			3,06*3*7		64,260			
D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				0,00	
23	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
24	K	725110815	Demontáž závěsného prvku WC	kus	6,000		0,00	R-pol.
25	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
26	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů držák na toaletní papír	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
28	K	725291411-1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - WC štětka stojící plastová	kus	8,000		0,00	R-pol.
29	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové dl 834 mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
30	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>	
33	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných, lepené spáry, přetmelení vrutů	m2	213,790		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			20,25+1,81+3,84+18,4+1,71+18,34+1,71+33,37+4+14,78+1,71+15,91+1,71+14,45+1,71+16,68+1,71+18,66+1,71+20,41+0,92		213,790			
34	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>0,00</b>	
35	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	60,727		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,89+2+1,2+2+1,2+2*3+1,2*3+1,2+2+1,2+2)*3,06		74,327			
VV			-0,85*2*8		-13,600			
36	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	51,806		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,89+0,29+1,11+0,83+0,52+0,1+1,35+0,1+1,13+0,27+1,44+0,23+1,22+0,1+1,42+0,23+1,18+0,1+0,47+1,21+0,27+1,37+0,1)*3,06		51,806			
37	K	763121421	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xDF 12,5 TI 40 mm EI 30	m2	28,427		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,3+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+0,35+0,22*2)*3,06 "1		28,427			
38	K	763121427	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	54,038		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,3+1,2+1,2+1,2+1,2+1,2+0,35+0,22*2)*3,06 "1		28,427			
VV			(0,29+0,15)*3,06		1,346			
VV			(1,15+0,8+1,1+1,55+1,2+1,55+1,2+1,55+1,2+1,55+1,2+1,55+1,2+1,55)*1,15 "2		24,265			
39	K	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	22,905		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(0,79+0,79+1,13+0,77+1,11)*1,15 "B5		5,279			
VV			(0,53+0,23+0,48+0,23+0,47+0,27+0,43+0,23+0,49+0,27+0,52+0,29+0,2+0,43+0,46+0,23)*3,06 "B6		17,626			
40	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	14,700		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			1,81+1,71+1,71+1,71+1,71+1,71+1,71+1,71+0,92		14,700			
41	K	763132973	Vyspravení SDK podhledu deska 1xH2 12,5	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
42	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
43	M	553316110	pouzdro stavební STANDARD S700-070 700 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
44	M	553316120	pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 766</b>			<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>	
46	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
47	M	611601580	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
48	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
49	M	611823599	kování posuvné	kus	8,000		0,00	R-pol.
50	K	766661899	Demontáž shrnovacích dveří	kus	5,000		0,00	R-pol.
51	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
52	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
53	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
54	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
83	K	766819901	M+D kuchyňská linka - m.č.5001b	kus	1,000		0,00	R-pol.
55	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>								<b>0,00</b>
56	K	767646401	Montáž revizních dvířek	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
57	M	590307100	dvířka revizní 200 x 200 mm	kus	14,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
58	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)</b>								<b>0,00</b>
59	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	213,790		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>								<b>0,00</b>
60	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	175,190		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV					1,89*2+1,61*2+1,35*2+1,4*2+1,35*2+1,4*2+1,22*2+1,67*2+1,65*2+1,18*2+1,68*2+1,64*2		36,080	
VV					5,1*12+(4,115+3,71+3,72+3,65+3,5+4,26)*2+4,92*2+4,32*2+1,89*2+1,76*2+1,05*2+2,06*2		139,110	
61	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	221,260		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV					1,89*2+1,89*2+0,47*2+4,8*2+4,11*2-0,9-0,85-0,9*2		22,770	
VV					4,81*2+4,26*2+0,4*2-0,9-0,7		17,340	
VV					3,5*2+4,81*2+0,47*2-0,9-0,7		15,960	
VV					7,69*2+4,81*2-0,9		24,100	
VV					4,81*2+3,65*2-0,85-0,9		15,170	
VV					4,81*2+3,74*2-0,9-0,85		15,350	
VV					4,81*2+3,71*2-0,9-0,8		15,340	
VV					4,81*2+4,115*2-0,9-0,85+0,4*2		16,900	
VV					4,92*2+4,32*2-0,85-0,9		16,730	
VV					4,92*2+4,34*2-0,9+0,4*2		18,420	
VV					(1,1*2+1,55*2)*7+1,15*2+0,8*2+0,35*2+0,74*2		43,180	
62	M	284110060	lišta soklová PVC	m	243,386		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV					221,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		243,386	
63	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	213,790		0,00	CS ÚRS 2015 01
64	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	213,790		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV					20,25+1,81+3,84+18,4+1,71+18,34+1,71+33,37+4+14,78+1,71+15,91+1,71+14,45+1,71+16,68+1,71+18,66+1,71+20,41+0,92		213,790	
65	M	284110000	PVC heterogenní zátěžové	m2	235,169		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV					213,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		235,169	
66	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
67	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	103,763		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,7*2+1,2*2-0,85)*2,05*7+(1,89*2+1,15*2-0,85)*2,05		81,754			
	VV		(2,2*2+1,925*2-0,9)*2,05		15,068			
	VV		(1,89+0,6*2)*1,4		4,326			
	VV		1,55*7*0,1+1,2*0,15*7+(1,15+0,65)*0,15		2,615			
68	M	597610390	obkladačky	m2	114,139		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		103,763*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		114,139			
69	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	96,822		0,00	CS ÚRS 2015 01
70	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
71	M	634651240-1	zrcadlo 600x800	kus	8,000		0,00	R-pol.
81	K	781493111-1	Hliníkové profily rohové lepené standardním lepidlem	m	25,200		0,00	R-pol.
	VV		2,05*2		4,100			
	VV		(1,15+0,8+1,1+1,55+1,2+1,55+1,2+1,55+1,2+1,55+1,2+1,55+1,2+1,55)*2		21,100			
82	K	781493511-1	Hliníkové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	50,320		0,00	R-pol.
	VV		(1,7*2+1,2*2-0,85)*7+(1,89*2+1,15*2-0,85)		39,880			
	VV		(2,2*2+1,925*2-0,9)		7,350			
	VV		(1,89+0,6*2)		3,090			
74	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	94,100		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2,05*6+1,15+0,9+0,15*2		14,650			
	VV		2,05*4*7+(1,2+1,55+0,15+0,15+0,1)*7		79,450			
75	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
76	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	831,169		0,00	CS ÚRS 2015 01
77	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	831,169		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		20,25+1,81+3,84+18,4+1,71+18,34+1,71+33,37+4+14,78+1,71+15,91+1,71+14,45+1,71+16,68+1,71+18,66+1,71+20,41+0,92		213,790			
	VV		(1,7*2+1,2*2)*0,45*7+(1,89*2+1,15*2)*0,45		21,006			
	VV		(2,2*2+1,925*2)*0,45		3,713			
	VV		(1,89*2+1,89*2+0,47*2+4,8*2+4,11*2)*3,06		80,539			
	VV		(4,81*2+4,26*2+0,4*2)*3,06		57,956			
	VV		(3,5*2+4,81*2+0,47*2)*3,06		53,734			
	VV		(7,69*2+4,81*2)*3,06		76,500			
	VV		(4,81*2+3,65*2-0,85)*3,06		49,174			
	VV		(4,81*2+3,74*2)*3,06		52,326			
	VV		(4,81*2+3,71*2)*3,06		52,142			
	VV		(4,81*2+4,115*2)*3,06		54,621			
	VV		(4,92*2+4,32*2)*3,06		56,549			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,92*2+4,34*2+0,4*2)*3,06	59,119				
78	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	831,169		0,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady	0,00				
79	K	999010001	Vedlejší náklady	%			0,00	R-pol.
80	K	999010002	Stěhování - vystěhování a nastěhování pokojů	h	48,000		0,00	R-pol.



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**20 - 2NP**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Karel Lorenz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**20 - 2NP**

Místo:

Praha

Datum:

27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant:

ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**20 - 2NP**

Místo:

Praha

Datum:

27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant:

ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

**0,00**

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,296		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,39*1,32*0,575		0,296			
2	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,832		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,38*1,32+0,25*1,32		0,832			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**0,00**

3	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	84,825		0,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	68,244		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,65*1,88*22		68,244			
6	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	412,660		0,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	635111121-1	Násyp pod podlahy z písku křemičitého f 0-1 mm	m3	4,127		0,00	R-pol.
	VV		412,66*0,01		4,127			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**0,00**

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	412,660		0,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	412,660		0,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	968062374	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	4,980		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,38+1,32+0,25+1,32+0,39+1,32		4,980			
11	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4 "B10		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		VV	2+3 "B11		5,000			
14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	84,825		0,00	CS ÚRS 2015 01
		VV	(1,34+1,4+1,34+1,4+2,58+1,33+1,89+1,33+1,4+1,34+1,35+1,24+1,38+1,35+1,35+1,87+1,03+1,7+1,27+1,35+1,24+1,21+1,69+1,17)*1,5		51,825			
		VV	(0,89+1,1+1,34+1,39+2,58+1,39+1,91+1,34+1,4+1,4+1,35+1,87+1,25+1,27+1,52)*1,5		33,000			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	
15	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	22,839		0,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,839		0,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	662,331		0,00	CS ÚRS 2015 01
		VV	22,839*29 'Přepočtené koeficientem množství		662,331			
18	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	22,839		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,972		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>	
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>0,00</b>	
20	K	711762799	Napojení na stěnu hydroizolačním koutovým páskem s přetmelněním	m	125,020		0,00	R-pol.
		VV	(1,7*2+1,2*2)*16		92,800			
		VV	(1,7*2+1,2*2+1,7*2+1,2*2+2,3*2+1,33*2+2,3*2+1,39*2+1,89*2+1,1*2)		32,220			
21	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 721</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>	
22	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	105,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 722</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>	
23	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	158,400		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 725</b>			<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	
24	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	725110815	Demontáž závěsného prvku WC	kus	21,000		0,00	R-pol.
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
28	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů držák na toaletní papír	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
29	K	725291411-1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - WC štětka stojící plastová	kus	21,000		0,00	R-pol.
30	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové dl 834 mm	kus	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
31	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	63,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
34	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných, lepené spáry, přetmelení vrutů	m2	412,660		0,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
36	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	167,588		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(2+1,2)*2,97*16+(2,1+2,25+1,15+1,25)*2,97+(2,6+1,33+1,39+2,6+1,87)*2,97		201,188			
	VV		-1,6*21		-33,600			
37	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	149,554		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,34+1,5+1,34+1,49+2,58+1,43+1,19+1,99+0,3+1,33+1,5+1,5+1,35+1,24+1,5+1,5+1,35+1,18+1,87+0,3+1,03+1,8+1,35+1,37+1,24+1,39+1,69+1,34)*2,97		115,800			
	VV		-1,8*13		-23,400			
	VV		(1,1+0,99+1,49+1,34+2,58+1,49+1,2+2,01+0,3+1,34+1,5+1,5+1,35+1,35+1,84+1,27+1,62)*2,94		71,354			
	VV		-1,8*7-1,6		-14,200			
38	K	763121427	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	141,792		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,2*2,97*16+1,15*2,97*2+1,33*2,97+1,39*2,97+1,16*2,97		75,379			
	VV		(1,2+1,55)*1,15*16+(1,2*2+1,65+1,8+1,33+2,15+0,88+1,39+2,15)*1,15		66,413			
39	K	763121811	Demontáž SDK přesazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	75,771		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(0,6+0,28+0,65+0,35+1,19+0,58+0,24+0,55+0,24+0,6+0,28+1,08+0,61+0,33+0,58+0,32+0,58+0,23)*2,97		27,591			
	VV		(0,66+0,33+1,2+0,65+0,33+0,54+0,3+0,75+0,23+0,6+0,26)*2,97		17,375			
	VV		(1,12+1,04+1,4+1,19+1,16+1,16+1,12+1,38+1,08+1,03+1,27+0,97+1,01)*1,15		17,170			
	VV		(0,89+1,39+1,41+1,2+1,07+1,1+1,02+1,01)*1,5		13,635			
40	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,560		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,89+1,71*16+2,64+1,73+1,73+2,77		38,120			
	VV		4,44		4,440			
41	K	763132973	Vyspravení SDK podhledu deska 1xH2 12,5	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
42	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
43	M	553316120	pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
44	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
45	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
46	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
47	M	611823599	kování posuvné	kus	21,000		0,00	R-pol.
48	K	766661899	Demontáž shrnovacích dveří	kus	21,000		0,00	R-pol.
49	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
50	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
51	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
52	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 767			Konstrukce zámečnické				0,00	
53	K	767646401	Montáž revizních dvířek	kus	27,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
54	M	590307100	dviřka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm	kus	27,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
55	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 775			Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)				0,00	
56	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	412,660		0,00	CS ÚRS 2015 01
D 776			Podlahy povlakové				0,00	
57	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	512,640		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		5,225*14+(1,895+4,39+4,3+4,42+4,125+3,62+3,65+3,3+2,16)*2		136,870			
	VV		5,26*28+(6,885+3,43+4,31+3,06+3,06+4,29+3,08+4,24+3,02+3,69+3,47+3,49+3,41+3,51+2,16)*2		257,490			
	VV		(1,55*2+1,2*2)*17+(1,65*2+1,05*2)+(2,18*2+1,29*2)+(2,15*2+1,23*2)+(1,14*2+1,7*2)		118,280			
58	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	512,640		0,00	CS ÚRS 2015 01
59	M	284110060	lišta soklová PVC	m	563,904		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		512,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		563,904			
60	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	412,660		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		18,12+6,35+16,81+1,53+17,23+1,49+12,38+3,21+17,1+2,06+13,92+1,72+21,81+1,57		135,300			
	VV		15,87+1,58+22,1+1,86+13,63+1,85+13,67+1,34+22,12+1,74+17,86+1,26+23,51+1,8+20,9+1,67+19,45+2+21,11+1,52+19,1+1,52+16,38+2,14+11,43+3,4+14,92+1,63		277,360			
61	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	412,660		0,00	CS ÚRS 2015 01
62	M	284110000	PVC heterogenní zátěžové	m2	453,926		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		412,66*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		453,926			
63	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				0,00	
64	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinných pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	172,250		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,7*2+1,2*2)*1,5*16		139,200			
	VV		(1,7*2+1,2*2+1,7*2+1,2*2+2,3*2+1,33*2+2,3*2+1,39*2+1,89*2+1,1*2)*1,5		48,330			
	VV		(1,33*2+2,3*2+1,8*2+1,15*2+1,1*2+1,7*2+1,39*2+2,3)*0,5		11,920			
	VV		-0,8*1,5*21-0,8*0,5*5		-27,200			
65	M	597610390	obkládačky	m2	189,475		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		172,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		189,475			
66	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2	m2	172,250		0,00	CS ÚRS 2015 01
67	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
68	M	634651240-1	zrcadlo 600x800	kus	21,000		0,00	R-pol.
78	K	781493511-1	Hliníkové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	165,970		0,00	R-pol.
	VV		(1,7*2+1,2*2)*16		92,800			
	VV		(1,7*2+1,2*2+1,7*2+1,2*2+2,3*2+1,33*2+2,3*2+1,39*2+1,89*2+1,1*2)		32,220			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-0,8*21			-16,800		
	VV		(1,2+1,55)*16+(1,2*2+1,65+1,8+1,33+2,15+0,88+1,39+2,15)			57,750		
70	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	244,220		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,7*2+1,2*2)*16			92,800		
	VV		(1,7*2+1,2*2+1,7*2+1,2*2+2,3*2+1,33*2+2,3*2+1,39*2+1,89*2+1,1*2)			32,220		
	VV		-0,8*21			-16,800		
	VV		1,5*4*16+2*4*5			136,000		
71	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 784</b>			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>0,00</b>	
72	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 728,149		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(5,225*14+(1,895+4,39+4,3+4,42+4,125+3,62+3,65+3,3+2,16)*2)*2,97			406,504		
	VV		(5,26*28+(6,885+3,43+4,31+3,06+3,06+4,29+3,08+4,24+3,02+3,69+3,47+3,49+3,41+3,51+2,16)*2)*2,97			764,745		
	VV		(1,7*2+1,2*2)*16*1,5			139,200		
	VV		(1,7*2+1,2*2+1,7*2+1,2*2+2,3*2+1,33*2+2,3*2+1,39*2+1,89*2+1,1*2)*1,5			48,330		
	VV		18,12+4,19+16,37+16,77+12,49+17,43+13,47+21,38+15,28+21,65+13,65+13,51+21,76+17,12+23,31+20,52 +19,87+20,68+19,04+16,75+11,55+14,46			369,370		
73	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 771,439		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		394,36*2,97			1 171,249		
	VV		125,02*1,5			187,530		
	VV		412,66			412,660		
77	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 771,439		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	
75	K	999010001	Vedlejší náklady	%			0,00	R-pol.
76	K	999010002	Stěhování - vystěhování a nastěhování pokojů	h	120,000		0,00	R-pol.



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**30 - 3NP**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.Karel Lorenz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**30 - 3NP**

Místo:

Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

---

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**30 - 3NP**

Místo:

Praha

Datum:

27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

**0,00**

1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,304		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,4*1,32*0,575		0,304			
2	K	340238212	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,030		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,33*1,32+0,45*1,32		1,030			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**0,00**

3	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	86,550		0,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	68,244		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,65*1,88*22		68,244			
6	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	411,330		0,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	635111121-1	Násyp pod podlahy z písku křemičitého f 0-1 mm	m3	4,113		0,00	R-pol.
	VV		411,33*0,01		4,113			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**0,00**

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	411,330		0,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	411,330		0,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	968062374	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	2,230		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,45*0,32+0,33*1,32+0,33+1,32		2,230			
11	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4 "B10		4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5 "B11		5,000			
14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	86,550		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,25+1,65+1,93+1,65+1,17+1,4+1,4+1,34+1,73+2,29+1,39+1,34)*1,5		27,810			
	VV		(0,9*2+0,87+1,35+1,34*2+1,4*2+2,58+1,33+1,89+1,4+1,33+1,35+1,4+1,4*2+1,3+1,35+1,86+1,07+1,58+1,73+1,15+1,18+1,4+1,27+1,69)*1,5		58,740			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	
15	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	22,804		0,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	22,804		0,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	661,316		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		22,804*29 'Přepočtené koeficientem množství		661,316			
18	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	22,804		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	10,036		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>	
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>0,00</b>	
20	K	711762799	Napojení na stěnu hydroizolačním koutovým páskem s přetmelněním	m	124,680		0,00	R-pol.
	VV		(1,7*2+1,2*2)*17+(1,8+1,05+1,33+1,39+2,3+2,18+1,85+1,14)*2		124,680			
21	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 721</b>			<b>Zdravotnicka - vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>	
22	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	99,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 722</b>			<b>Zdravotnicka - vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>	
23	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	148,500		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 725</b>			<b>Zdravotnicka - zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	
24	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	725110815	Demontáž závěsného prvku WC	kus	21,000		0,00	R-pol.
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
28	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů držák na toaletní papír	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
29	K	725291411-1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - WC štětka stojící plastová	kus	21,000		0,00	R-pol.
30	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové dl 834 mm	kus	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
31	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	43,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské				0,00	
34	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných, lepené spáry, přetmelení vrutů	m2	411,330		0,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 763			Konstrukce suché výstavby				0,00	
36	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	167,083		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,3+1,9)*2,97*17		161,568			
	VV		(1,15+2,15+2,6*2+1,43+1,39+1,85)*2,97		39,115			
	VV		-0,8*2*21		-33,600			
37	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	152,547		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,75+1,25+1,75+1,93+1,5+1,34+1,5+1,34+1,19+2,1+1,39+2,71+1,44+1,39+0,87+1,35)*2,97		73,656			
	VV		(1,5+1,34+1,34+1,5+2,68+1,33+1,2+1,99+0,3+1,5+1,35+1,35+1,5+1,5*2+1,35+1,3+1,1+1,89+0,3+1,45+0,23+1,07+1,15+1,83+1,5+1,18+1,69+1,37)*2,97		116,691			
	VV		-1,8*21		-37,800			
38	K	763121427	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	134,281		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,2*2,97*17+(1,05+1,33+1,39+0,97+0,17)*2,97		75,171			
	VV		(1,2+1,55)*1,15*17+(0,88+1,05+1,33+1,39)*1,15		59,110			
39	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	71,970		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(0,63+0,27+0,89+0,25+0,54+0,23+0,24+0,57+1,19+0,57+0,32+0,62+0,33+0,55+0,34+1,2+0,61+0,23+0,49+0,28+0,63+0,28+1+0,62+0,29+0,58+0,35+0,7+0,24)*2,97		44,669			
	VV		(0,97+1,4+1,17+1,14+1,19+1,19+1,39+1,07+1,06+1,5+1,2+1,17+1,12+1,12+1,4+1+0,95+1,73+0,94+1,03)*1,15		27,301			
40	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,580		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,89+1,71*17+2,64+1,73+2,81		38,140			
	VV		4,44		4,440			
41	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
42	M	553316120	pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
43	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 766			Konstrukce truhlářské				0,00	
44	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
45	M	611601880	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
46	M	611823599	kování posuvné	kus	21,000		0,00	R-pol.
47	K	766661899	Demontáž shrnovacích dveří	kus	21,000		0,00	R-pol.
48	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
49	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
50	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
51	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 767</b>			<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>0,00</b>	
52	K	767646401	Montáž revizních dvířek	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
53	M	590307100	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm</i>	kus	17,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
54	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 775</b>			<b>Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)</b>				<b>0,00</b>	
55	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	411,330		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		18,69+6+17,15+1,5+17,04+1,52+12,63+3,21+16,48+2,08+14,13+1,53+22,3+1,57+15,69+1,46+21,87+1,67+13,28		189,800			
	VV		1,7+13,78+1,15+22,45+1,71+18,14+1,17+23,79+1,81+20,65+1,79+18,2+2,77+20,39+1,56+20,06+1,53+15,95+1,91+11,39+3,26+14,73+1,64		221,530			
<b>D 776</b>			<b>Podlahy povlakové</b>				<b>0,00</b>	
56	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	533,220		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		5,205*14+(4,42+4,25+4,33+4,335+3,65+3,65+3,3)*2		128,740			
	VV		(0,36+1,18+1,57+0,555+0,88+0,97)*2		11,030			
	VV		5,3*28+0,7*18+(6,905+3,44+4,35+3,04+2,97+4,22+3,04+4,3+3,07+3,6+3,5+3,43+3,45+3,63+2,07*2)*2		275,170			
	VV		(1,55*2+1,2*2)*17+(1,65*2+1,05*2)+(2,18*2+1,29*2)+(2,15*2+1,23*2)+(1,14*2+1,7*2)		118,280			
57	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	533,220		0,00	CS ÚRS 2015 01
58	M	284110060	<i>lišta soklová PVC</i>	m	586,542		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		533,22*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		586,542			
59	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	411,330		0,00	CS ÚRS 2015 01
60	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	411,330		0,00	CS ÚRS 2015 01
61	M	284110000	<i>PVC heterogenní zátěžové</i>	m2	452,463		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		411,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		452,463			
62	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 781</b>			<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>0,00</b>	
63	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	194,780		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		((1,7*2+1,2*2)*17+(1,8+1,05+1,33+1,39+2,3+2,18+1,85+1,14)*2)*1,5		187,020			
	VV		(2,3*2+1,33*2+1,8*2+1,05*21,2*2+1,7*2+1,39*2+2,18*2)*0,5		32,960			
	VV		-0,8*1,5*21		-25,200			
64	M	597610390	<i>obkladačky</i>	m2	214,258		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		194,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		214,258			
65	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	194,780		0,00	CS ÚRS 2015 01
66	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
67	M	634651240-1	<i>zrcadlo 600x800</i>	kus	21,000		0,00	R-pol.
76	K	781493511-1	Hliníkové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	159,280		0,00	R-pol.
	VV		((1,7*2+1,2*2)*17+(1,8+1,05+1,33+1,39+2,3+2,18+1,85+1,14)*2)		124,680			
	VV		-0,8*21		-16,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV (1,2+1,55)*17+(0,88+1,05+1,33+1,39)		51,400			
69	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	258,680		0,00	CS ÚRS 2015 01
			VV (1,7*2+1,2*2)*17+(1,8+1,05+1,33+1,39+2,3+2,18+1,85+1,14)*2		124,680			
			VV 1,5*4*17+2*4*4		134,000			
70	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								0,00
71	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 790,072		0,00	CS ÚRS 2015 01
			VV (5,205*14+(4,42+4,25+4,33+4,335+3,65+3,65+3,3)*2)*2,97		382,358			
			VV ((0,36+1,18+1,57+0,555+0,88+0,97)*2)*2,97		32,759			
			VV (3,5 20+0,1 10+(0,703+3,44+4,33+3,04+2,71+4,22+3,04+4,3+3,01+3,3+3,43+3,43+3,03+2,01 2) 2,7		817,255			
			VV 18,69+4,61+16,71+16,6+12,74+16,82+13,67+21,87+15,19+21,45+13,14+13,52+22,14+17,32+23,63+20,41+19,53+19,95+19,96+16,9+11,55+14,28		370,680			
			VV ((1,7*2+1,2*2)*17+(1,8+1,05+1,33+1,39+2,3+2,18+1,85+1,14)*2)*1,5		187,020			
72	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 830,722		0,00	CS ÚRS 2015 01
			VV 411,33		411,330			
			VV 414,94*2,97		1 232,372			
			VV 124,68*1,5		187,020			
73	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 830,722		0,00	CS ÚRS 2015 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady								0,00
74	K	999010001	Vedlejší náklady	%			0,00	R-pol.
75	K	999010002	Stěhování - vystěhování a nastěhování pokojů	h	120,000		0,00	R-pol.



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**40 - 4NP**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing. Karel Lorenz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**40 - 4NP**

Místo:

Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

### HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

762 - Konstrukce tesařské

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

775 - Podlahy skládané (parkety, vlys, lamely aj.)

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**40 - 4NP**

Místo:

Praha

Datum:

27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

**0,00**

1	K	310238211	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,354		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,4*1,32*0,67		0,354			
2	K	340238212	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,660		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0,25*1,32+1,32*0,25		0,660			

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**0,00**

3	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	92,858		0,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	72,996		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,65*1,88*13		40,326			
	VV		1,65*2,2*9		32,670			
6	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	401,830		0,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	635111121-1	Násyp pod podlahy z písku křemičitého f 0-1 mm	m3	4,019		0,00	R-pol.
	VV		401,88*0,01		4,019			

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

**0,00**

8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	399,760		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		18,73+1,89+4,44+15,53+1,71+15,53+1,71+11,40+2,64+17,01+1,71+13,44+1,71+20,04+1,71+14,28+1,71+20,35+1,71+13,17+1,71+14,25		196,380			
	VV		1,47+20,25+1,71+16+1,71+22,57+1,71+20,54+1,71+20,44+1,71+20,28+1,71+19,86+1,71+17,54+1,71+12+2,76+14,28+1,71		203,380			
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	399,760		0,00	CS ÚRS 2015 01
10	K	968062374	Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2	m2	3,648		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,25+1,3+0,25+1,32+0,4*1,32		3,648			
11	K	971033241	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	9,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		4 "B10		4,000			
	VV		5 "B11		5,000			
14	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	92,858		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,3+1,69+1,69+1,95+1,4+1,35+1,34+1,4+1,92+1,36+2,58+1,34+1,39+1*2+0,9+0,89+1,1)*1,5		38,400			
	VV		(1,34+1,4+1,39+1,35+2,61+1,33+1,92+1,35+1,4+1,4+1,34+1,4+1,24+1,36+1,365+1,81+1,63+1,05+1,54+1,27+1,24+1,29)*1,5		48,038			
	VV		(2,61+1,33+1,05+1,63+1,69+1,95+2,58)*0,5		6,420			
<b>D 997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>0,00</b>	
15	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	25,231		0,00	CS ÚRS 2015 01
16	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	25,231		0,00	CS ÚRS 2015 01
17	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	731,699		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		25,231*29 *Přepočtené koeficientem množství		731,699			
18	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	25,231		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>0,00</b>	
19	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	9,954		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D PSV</b>			<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>0,00</b>	
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>0,00</b>	
20	K	711762799	Napojení na stěnu hydroizolačním koutovým páskem s přetmelněním	m	124,560		0,00	R-pol.
	VV		(1,7+1,2)*2*17+(1,36+2,18+0,99+0,88+1,19+1,33+2,3+1,05+1,7)*2		124,560			
21	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 721</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				<b>0,00</b>	
22	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	105,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 722</b>			<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				<b>0,00</b>	
23	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25	m	154,400		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 725</b>			<b>Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>0,00</b>	
24	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soubor	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	725110815	Demontáž závěsného prvku WC	soubor	21,000		0,00	R-pol.
26	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	725240812	Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
28	K	725291411	Doplňky zařízení koupelen a záchodů držák na toaletní papír	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	725291411-1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů - WC štětka stojící plastová	kus	21,000		0,00	R-pol.
30	K	725291712	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerez madlo krakorcové dl 834 mm	soubor	42,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
31	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	63,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	725840850	Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 3/4x1	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

**D 762 Konstrukce tesařské 0,00**

34	K	762511276	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných, lepené spáry, přetmelení vrutů	m2	401,830		0,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

**D 763 Konstrukce suché výstavby 0,00**

36	K	763111333	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	166,459		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,3+1,9)*2,97*17+(1,46+2,18+0,32+0,99+0,88+1,43+2,3+0,2+1,15+2,05)*2,97		200,059			
	VV		-1,6*21		-33,600			
37	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	198,025		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,79+1,3+2,05+1,69+1,35+1,5+1,5+1,34+2,22+1,2+2,58+1,46+1,34+1,49)*2,97		67,746			
	VV		(1,2+0,89+1,5+1,34+1,49+1,35+1,33+2,71+2,02+0,3+1,19+1,35+1,5+1,5+1,34+1,5+1,24+1,24+1,5+1,46+1,36+1,91+0,3+0,98+1,05+1,73+1,37+1,54+1,34)*2,97		117,419			
	VV		(0,34+0,95+1,2+1,84)*2,97		12,860			
38	K	763121427	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	135,493		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,1*2,97*17+(1,26+0,99+0,25+1,23+1,05)*2,97		69,736			
	VV		(1,55+1,2)*1,15*17+(2,18+0,88+1,19+1,33+2,15+1,05+1,65)*1,15		65,757			
39	K	763121811	Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kci opláštění jednoduché	m2	109,727		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(0,7+0,25+0,81+0,29+0,54+0,27+0,45+0,2+1,1+0,52+0,31+0,51+0,25+0,51+0,32+0,59+0,21+0,49+0,21+0,52+0,3+0,98+0,59+0,3+0,58+0,34+0,75+0,26)*2,97		39,056			
	VV		(1,05+1+1,13+1,2+1,1+1,17+1,39+0,89+1,15+1,07+1,5+1,19+1,19+1,19+1,1+1,365+0,98+0,95+1,27+0,95+0,96)*2,97		70,671			
40	K	763131451	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	42,510		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		1,71*17+1,89+2,64+2,76+1,71		38,070			
	VV		4,44		4,440			
41	K	763183111	Montáž pouzdra posuvných dveří s jednou kapsou pro jedno křídlo šířky do 800 mm do SDK příčky	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
42	M	553316120	<i>pouzdro stavební STANDARD S700-080 800 mm</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2015 01</i>
43	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

**D 766 Konstrukce truhlářské 0,00**

44	K	766660311	Montáž posuvných dveří jednokřídlových průchozí šířky do 800 mm do pouzdra s jednou kapsou	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
45	M	611601880	<i>dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 80x197cm</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>	<i>CS ÚRS 2015 01</i>
46	M	611823599	<i>kování posuvné</i>	<i>kus</i>	<i>21,000</i>		<i>0,00</i>	<i>R-pol.</i>
47	K	766661899	Demontáž shrnovacích dveří	kus	21,000		0,00	R-pol.
48	K	766682111	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny do 170 mm	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	M	611822580	zárubeň obložková pro dveře 1křídlové 60,70,80,90x197 cm, tl. 6 - 17 cm,dub,buk	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
50	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2	kus	3,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
51	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

**D 767 Konstrukce zámečnické 0,00**

52	K	767646401	Montáž revizních dvířek	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
53	M	590307100	dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
54	K	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

**D 775 Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.) 0,00**

55	K	775511810	Demontáž podlah vlysových přibíjených s lištami přibíjenými	m2	401,830		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			16,73+6,7+13,84+1,55+13,84+1,55+11,24+3,23+16,84+2,06+13,86+1,56+20,47+1,56+14,87+1,4+20,81+1,6		169,580			
VV			13,41+1,61+13,79+1,37+20,6+1,75+16,77+1,23+22,84+1,7+20,63+1,94+18,4+2,95+20,71+1,55+19,93+1,58		232,250			
VV			+16,57+2,07+11,29+3,2+14,73+1,63					

**D 776 Podlahy povlakové 0,00**

56	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	516,490		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			5,22*14+(4,39+4,3+4,34+4,305+3,65+3,6+3,3)*2		128,850			
VV			1,84*2+0,91+0,9+0,9+0,6+0,5		7,490			
VV			5,285*28+2,14*4+(3,6+3,45+3,45+3,49+3,6+3+4,24+3,15+4,+2,95+3,06+4,28+3,475+6,92)*2		261,870			
VV			(1,55*2+1,2*2)*17+(1,65*2+1,05*2)+(2,18*2+1,29*2)+(2,15*2+1,23*2)+(1,14*2+1,7*2)		118,280			
57	K	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	509,940		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			5,22*14+(4,39+4,3+4,34+4,305+3,65+3,6+3,3)*2		128,850			
VV			(2,71+1,55+3,6+3,45+3,45+3,49+3,6+4,24+3,15+4,3+2,95+3,06+4,28+3,475+6,92)*2+5,225*28+2,015*4		262,810			
VV			(1,55*2+1,2*2)*17+(1,65*2+1,05*2)+(2,18*2+1,29*2)+(2,15*2+1,23*2)+(1,14*2+1,7*2)		118,280			
58	M	284110060	lišta soklová PVC	m	560,934		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			509,94*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		560,934			
59	K	776511810	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	401,830		0,00	CS ÚRS 2015 01
60	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	399,760		0,00	CS ÚRS 2015 01
61	M	284110000	PVC heterogenní zátěžové	m2	439,736		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			399,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		439,736			
62	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

**D 781 Dokončovací práce - obklady 0,00**

63	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	172,760		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(1,7+1,2)*2*1,5*17+(1,36+2,18+0,99+0,88+1,19+1,33+2,3+1,05+1,7)*1,5*2		186,840			
VV			(2,3*2+1,33*2+1,7*2+1,05*2+1,7*2+1,2*2+1,26*2+2,18*2)*0,5		12,720			
VV			-0,8*1,5*17-0,8*2*4		-26,800			
64	M	597610390	obkládačky	m2	190,036		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			172,76*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		190,036			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
65	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	172,760		0,00	CS ÚRS 2015 01
66	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	kus	21,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
67	M	634651240-1	<i>zrcadlo 600x800</i>	kus	21,000		0,00	R-pol.
76	K	781493511-1	Hliníkové profily ukončovací lepené standardním lepidlem	m	164,940		0,00	R-pol.
	VV		(1,7+1,2)*2*17+(1,36+2,18+0,99+0,88+1,19+1,33+2,3+1,05+1,7)*2		124,560			
	VV		-0,8*17-0,8*4		-16,800			
	VV		(1,55+1,2)*17+(2,18+0,88+1,19+1,33+2,15+1,05+1,65)		57,180			
69	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	258,560		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		(1,7+1,2)*2*17+(1,36+2,18+0,99+0,88+1,19+1,33+2,3+1,05+1,7)*2		124,560			
	VV		1,5*4*17+2*4*4		134,000			
70	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 784</b>								<b>0,00</b>
71	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 712,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		391,66*2,97		1 163,230			
	VV		(1,7+1,2)*2*1,5*17+(1,36+2,18+0,99+0,88+1,19+1,33+2,3+1,05+1,7)*1,5*2		186,840			
	VV		18,73+4,44+15,53+15,53+11,4+17,01+13,44+20,04+14,28+20,35+13,17+14,25+20,25+16+22,57+20,54+20,44+20,28+19,86+17,54+12+14,28		361,930			
72	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1 749,830		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		391,66*2,97		1 163,230			
	VV		(1,7+1,2)*2*1,5*17+(1,36+2,18+0,99+0,88+1,19+1,33+2,3+1,05+1,7)*1,5*2		186,840			
	VV		399,76		399,760			
73	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	1 749,830		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D VRN</b>								<b>0,00</b>
74	K	999010001	Vedlejší náklady	%			0,00	R-pol.
75	K	999010002	Stěhování - vystěhování a nastěhování pokojů	h	120,000		0,00	R-pol.



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**50 - 5NP**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.Karel Lorenz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**50 - 5NP**

Místo:

Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**50 - 5NP**

Místo: Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel: Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

1	K	612311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášena ručně	m2	4,320		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

VV 4\*3 12,000

3	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

4	K	972033271	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 0,09 m2 tl do 450 mm	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--	------	----------------

VV 4\*2 "B10 8,000

5	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	4,320		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

VV 0,45\*2,4\*4 4,320

D 997 Přesun sutě 0,00

6	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,878		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	0,878		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

8	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,462		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

VV 0,878\*29 'Přepočtené koeficientem množství 25,462

9	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	0,878		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

D 998 Přesun hmot 0,00

10	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,066		0,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	---	-------	--	------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 763</b>			<b>Konstrukce suché výstavby</b>				<b>0,00</b>	
11	K	763121427	SDK stěna přesazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15	m2	4,320		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			(0,3+0,15)*2,4*4		4,320			
12	K	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 200x200 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
13	M	590307100	<i>dvířka revizní s automatickým zámkem 200 x 200 mm</i>	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	763990001	Provedení prostupu SDK podhledem - viz PD	kus	8,000		0,00	R-pol.
15	K	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 765</b>			<b>Krytina skládaná</b>				<b>0,00</b>	
16	K	765115011	Montáž keramické speciální tašky (větrací, protisněhové,prostupové) drážkové velkoformátové na sucho	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
17	M	596604010	<i>taška prostupová</i>	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
18	K	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 781</b>			<b>Dokončovací práce - obklady</b>				<b>0,00</b>	
19	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	4,320		0,00	CS ÚRS 2015 01
20	M	597610390	<i>obkladačky</i>	m2	4,752		0,00	CS ÚRS 2015 01
VV			4,32*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		4,752			
21	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	4,320		0,00	CS ÚRS 2015 01
22	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D 784</b>			<b>Dokončovací práce - malby a tapety</b>				<b>0,00</b>	
23	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	4,320		0,00	CS ÚRS 2015 01
24	K	784221001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	4,320		0,00	CS ÚRS 2015 01
<b>D VRN</b>			<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>				<b>0,00</b>	
25	K	999010001	Vedlejší náklady	%			0,00	R-pol.

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

## 60 - Elektroinstalace

KSO:

Místo: Praha

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Uchazeč:

Projektant:

ing. Karel Lorenz

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

## 60 - Elektroinstalace

Místo:

Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

0,00

D1 - Rozváděč Rx

0,00

D2 - Elektroinstalační přístroje

0,00

D3 - Kabely CYKY

0,00

D4 - Uzemnění

0,00

D5 - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

## 60 - Elektroinstalace

Místo: Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel: Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

### Náklady soupisu celkem

0,00

#### D D1 Rozváděč Rx

0,00

1	K	210809001	Vestavná plastová rozvodnice pro 12 modulů na DIN lištu IP 30, třída ochrany II přívod , vývody - horem/spodem ochrana proti nebezpečnému dotyku : automatickým odpojením od zdroje proudová soustava : 3NPE stř 50Hz 400V/TN-C-S Jmenovitý proud : 32A, přístr	ks	72,000		0,00	R-pol.
2	K	210809002	jistič 1fázový 10A, char.B	ks	2,000		0,00	R-pol.
3	K	210809003	proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A, 1+N, 30mA	ks	1,000		0,00	R-pol.

#### D D2 Elektroinstalační přístroje

0,00

4	K	210809004	Spínače jednopólový, řazení 1, pod omítku	ks	77,000		0,00	R-pol.
5	K	210809005	Tlačítko s doutnavkou, pod omítku	ks	78,000		0,00	R-pol.
6	K	210809006	Zásuvka jednonásobná 1fázová 16A, pod omítku	ks	145,000		0,00	R-pol.
7	K	210809007	Svítilno přisazené nad umyvadlo, žárovkové 1x60W	ks	73,000		0,00	R-pol.
8	K	210809008	Svítilno na strop, žárovkové 1x60W	ks	77,000		0,00	R-pol.
9	K	210809009	Trubka KOPOS MONOFLEX 1425	m	730,000		0,00	R-pol.
10	K	210809010	elektroinstalační krabice KD 64 L	ks	511,000		0,00	R-pol.

#### D D3 Kabely CYKY

0,00

11	K	210809011	J 3x1,5	m	1 530,000		0,00	R-pol.
12	K	210809012	O 2x1,5	m	375,000		0,00	R-pol.
13	K	210809013	J 3x2,5	m	730,000		0,00	R-pol.
14	K	210809014	kabelová spojka do 2,5mm2	sada	151,000		0,00	R-pol.

#### D D4 Uzemnění

0,00

15	K	210809015	vodič zeleno/žlutý CY4	m	780,000		0,00	R-pol.
----	---	-----------	------------------------	---	---------	--	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	210809016	Svorka 6100-44 VEKO	ks	219,000		0,00	R-pol.

**D D5 Ostatní 0,00**

17	K	210809017	Drobný pomocný a montážní materiál	sada	1,000		0,00	R-pol.
18	K	210809018	doprava a přesun materiálu	sada	1,000		0,00	R-pol.
19	K	210809019	dokumentace skutečného stavu	hod	6,000		0,00	R-pol.
20	K	210809020	revize a vydání revizní zprávy	ks	1,000		0,00	R-pol.

**D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00**

21	K	999010001	Vedlejší náklady	%			0,00	R-pol.
----	---	-----------	------------------	---	--	--	------	--------



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**70 - ZTI**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.Karel Lorenz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**70 - ZTI**

Místo:

Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>0,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**70 - ZTI**

Místo: Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel: Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

**0,00**

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**0,00**

1	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	15,600		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		260*0,06		15,600			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**0,00**

2	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	260,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV

**0,00**

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

**0,00**

3	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	126,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
4	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	142,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
5	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	73,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
6	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	73,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro odvod kondenzátu	kus	16,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
8	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	8,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
9	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

**0,00**

10	K	722174001	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm	m	74,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
11	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	269,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
12	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	65,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
13	K	722174004	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	94,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	201,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	43,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		35+8		43,000			
16	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	103,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		3+100		103,000			
17	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	38,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		30+8		38,000			
18	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	39,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
19	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm DN do 42 mm	m	78,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
20	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	222,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
21	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
22	K	722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	90,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
23	K	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	28,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
24	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
25	K	722232061	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
26	K	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
28	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
29	M	552010001	termostatický cirkulační ventil MTCV DN15	kus	1,000		0,00	R-pol.
30	M	552010002	termostatický cirkulační ventil MTCV DN20	kus	1,000		0,00	R-pol.
31	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	502,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		74+269+65+94		502,000			
32	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	502,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
33	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

**D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00**

34	K	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	71,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
36	K	725211621	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm	soubor	72,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
37	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm	soubor	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
38	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	146,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
39	K	725813112	Ventil rohový G 3/4	kus	72,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
40	K	725822633	Baterie umyvadlové stojánkové klasické s výpusti	soubor	72,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
42	M	551431830	baterie dřezová nástěnná	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
43	K	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
44	M	551456140	baterie umyvadlová nástěnná	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%			0,00	CS ÚRS 2015 01

**D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00**

46	K	726111201	Instalační předstěna - montáž umyvadla do masivní zděné kce	soubor	72,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	--------	--------	--	------	----------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	M	552817390	montážní prvek pro umyvadlo Duofix	kus	72,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
48	K	726111204	Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	71,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
49	M	552817030	montážní prvek pro závěsné WC Duofix	kus	71,000		0,00	CS ÚRS 2015 01

D 783      Dokončovací práce - nátěry      0,00

50	K	783425412	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	---	---	--------	--	------	----------------

D VRN      Vedlejší rozpočtové náklady      0,00

51	K	999010001	Vedlejší náklady	%			0,00	R-pol.
----	---	-----------	------------------	---	--	--	------	--------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**80 - VZT**

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

ing.Karel Lorenz

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt:

**80 - VZT**

Místo:

Praha

Datum: 27.05.2015

Zadavatel:

Domov pro seniory Elišky Purkyňové

Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**0,00**

M - Práce a dodávky M

0,00

24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce hygienických zázemí pokojů v objektu Thákurova 8,10,12

Objekt: 80 - VZT

Místo: Praha Datum: 27.05.2015

Zadavatel: Domov pro seniory Elišky Purkyňové Projektant: ing.Karel Lorenz

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D M Práce a dodávky M 0,00

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 0,00

1	K	240019001	Montáž VZT	h	200,000		0,00	R-pol.
2	M	553010001	ventilátor fy Lunos Silvento do podhledu Qv=60 m3/hod; P=17 W (230 V) dvoudratkový vč. doběhu chodu	kus	69,000		0,00	R-pol.
3	M	553010002	Ventilátor fy Lunos Silvento do podhledu Qv=60 m3/hod; P=17 W (230 V) vč. doběhu chodu	kus	4,000		0,00	R-pol.
4	M	553010003	ventilátor fy Lunos typ silvento nástenný Qv=60 m3/hod; P=17 W (230 V) dvoudratkový vč. doběhu chodu	kus	1,000		0,00	R-pol.
5	M	553010004	Ohebné hliníkové potrubí s tlumičem SONOVAC 25 Js 100	m	80,000		0,00	R-pol.
6	M	553010005	Taliřový ventil fy Elektrodesign IT 100	kus	3,000		0,00	R-pol.
7	M	553010006	Potrubí spiro vč. tvar. kusů d 100	m	145,000		0,00	R-pol.
8	M	553010008	Spojovací a těsnící materiál	kg	25,000		0,00	R-pol.
9	M	553010009	Závěsy	kg	50,000		0,00	R-pol.
10	K	240019002	Nátěr vzd. potrubí ve venkovním prostoru	m2	2,000		0,00	R-pol.
11	K	240019003	Příprava ke komplexnímu vyzkoušení	h	15,000		0,00	R-pol.
12	K	240019004	Komplexní vyzkoušení	h	8,000		0,00	R-pol.
13	K	240019005	Zkušební provoz	h	8,000		0,00	R-pol.
14	K	240019006	Zaučení obsluhy	h	1,000		0,00	R-pol.
15	K	240019007	Stavební výpomoc	h	32,000		0,00	R-pol.

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

16	K	999010001	Vedlejší náklady	%			0,00	R-pol.
----	---	-----------	------------------	---	--	--	------	--------