

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

B1 VYBOURÁNÍ SDK PŘÍČKY TL. 100 mm

B2 DEMONTÁŽ DEŘEVOVODNÍCH PŘÍČKOVÍ

B3 DEMONTÁŽ SAMONOSNÝCH DVEŘÍ

B4 VYBOURÁNÍ OBKLADU VÝŠKY 1500 mm

B5 DEMONTÁŽ SDK PŘEDSTĚNY TL. 170 mm VČETNĚ ZAVĚŠENÉHO PRVKU PRO WC

B6 DEMONTÁŽ SDK OPLÁŠTĚNÍ STOUPAČEK – PŘÍ DEMONTÁŽI NEPOŠKOZENÉ ROZVODY

B7 DEMONTÁŽ OKNA

B8 DEMONTÁŽ DVEŘÍ VČETNĚ ZÁRUBNĚ

BP1 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ PODLAHOVÉ KRYTINY Z PVC VČETNĚ SOKLOVÉ PVC LIŠTY A PODKLADNÍ VRSTVY (PŘEDPOKLAD PROJEKTANTA 25TŘ. DUBOVÉ PLOTY, 22MI. DŘEVOTŘÍSKOVÉ DESKY TL. 22 mm Z CELKOVÉ PLOCHY PODLAHY)

B12 VYBOURÁNÍ PROSTUPU Ø120 mm PRO VZT NAD BOURANÝM PODHLEDEM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	MÍSTNOST	PLOCHA	VÝŠKA		STĚNY			STROPY			POZNÁMKA
		(m2)	(m)	NÁŠLAPNÁ VRSTVA	SOKL	OMÍTKA	MALBA	OBKLAD	OMÍTKA	MALBA	PODHLEDY	
5001	PŘEDSÍŇ	20,25	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5001a	KOUPELNA	2,77	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1,5 m	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5001b	PŘEDSÍŇ	3,14	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1,5 m	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5004	KANCELÁŘ	19,24	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5004a	KOUPELNA	1,65	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1,5 m	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5006	LOVAŘSKÁ ORDINACE	15,69	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5006a	KOUPELNA	1,64	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1,5 m	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5007	SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST	33,37	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5007a	WC ZAMĚSTNANCI	4,00	2,970	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1,5 m	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5008	PŘEDSÍŇ	15,08	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5008a	KOUPELNA	1,86	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1,5 m	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5009	PŘEDSÍŇ	18,51	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5010	PŘEDSÍŇ	14,81	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5010a	KOUPELNA	1,76	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1,5 m	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5011	PŘEDSÍŇ	19,33	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5019	PŘEDSÍŇ	18,16	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5019a	KOUPELNA	2,54	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1,5 m	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5015	KANCELÁŘ	20,41	2,970	PVC	PVC LIŠTA	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-
5019a	KOUPELNA	0,82	2,970	KERAMICKÁ DLAŽBA	-	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	KERAMICKÝ V. 1,5 m	STÁVAJÍCÍ	BÍLÁ	-	-

POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ NUTNO ZJISTIT PŘÍ REALIZACI
- V PŘÍPADĚ NESROVNALOSTÍ PROJEKTOVÝCH PŘÍPOKLADŮ A SKUTEČNOSTI NUTNO KONZULTOVAT ŘEŠENÍ S PROJEKTANTEM
- PŘÍPO ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ DEMONTOVAT DOPLŇKOVÉ DŘEVOVÉ PŘEDMĚTY(POKLADA, DRŽÁKY NA RUČNÍKY, POLIČKY, ATD.)

limited edition	ARCHITEKT:	STAVEBNÍK:	Stavba pro ventury Ekky Purkyňové Cukrovarská 2647/1
		Ing. Karel Lorenz Petr Lichtenberg	390 02 Písek 2
DATABÁZE: K_15.DWG	PPČ:		DATUM: 08. 2015
VYPRACOVAL: Ing. Karel Lorenz		Rekonstrukce hygienických zařízení pokojů v objektu Třeboňská 8,10,12	MĚŘÍTKO: 1 : 50
SOUBOR: D.1.1.1-Výsledný stav	FÁZE:		FORMÁT: 16 x 44
CHARAKTER: DPS		PŮDORYS 1. NP BOURÁNÍ	LISTŮ: 65